

Số: 2123/TB-BVCTCH

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc tham gia báo giá hạng mục Cải tạo các khoa, phòng và hệ thống thoát hiểm từ lầu 1 đến lầu 4

Bệnh viện Chấn thương Chính hình đang triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu hạng mục Cải tạo các khoa, phòng và hệ thống thoát hiểm từ lầu 1 đến lầu 4 tại Cơ sở 2 số 201 Phạm Việt Chánh Phường Cầu Ông Lãnh Thành phố Hồ Chí Minh với các công việc như sau:

STT	NỘI DUNG CÔNG VIỆC	ĐƠN VỊ	KHỐI LƯỢNG
	LẦU 1		
1	Lắp đặt dây đơn, loại dây $\leq 2,5\text{mm}^2$	m	80.00
2	Lắp đặt ống nhựa PVC miệng bát nối bằng phương pháp dán keo, đoạn ống dài 6m, đường kính ống 20mm (Làm mới hệ thống cấp thoát nước cho máy nước uống)	100m	0.15
3	Lắp đặt ổ cắm đôi	cái	27.00
4	Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều - Cường độ dòng điện $\leq 60\text{Ampe}$ (MCCB 32A)	bộ	2.00
5	Tháo cửa	m ²	1.00
6	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường $\leq 22\text{cm}$ (Thoát hiểm hành lang phòng bệnh)	m ³	0.42
7	Cửa đi nhôm kính Xingfa (Thoát hiểm hành lang phòng bệnh)	m ²	1.92
8	Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm	m ²	1.92
9	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường $\leq 22\text{cm}$ (Thoát hiểm phòng hành chính)	m ³	0.48
10	Cửa sổ lật lấy gió	m ²	2.20
11	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường $\leq 22\text{cm}$ (Thoát hiểm phòng hành chính)	m ³	0.48
12	Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm (Thoát hiểm phòng hành chính)	m ²	2.20
13	Cửa sổ lật lấy gió	m ²	0.93
14	Cửa đi một cánh nhôm Xingfa (Thoát hiểm hành lang phòng nghỉ)	m ²	1.98
15	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường $\leq 22\text{cm}$ (Thoát hiểm phòng hành chính)	m ³	0.44
16	Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm (Thoát hiểm phòng hành chính)	m ²	1.98
17	Cửa sổ lật lấy gió	m ²	0.63
18	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường $\leq 22\text{cm}$ (Thoát hiểm phòng NGHỈ)	m ³	0.71
19	Cửa đi nhôm kính Xingfa (Thoát hiểm phòng nghỉ)	m ²	3.21
20	Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm (Thoát hiểm phòng nghỉ)	m ²	3.21
21	Cửa đi nhôm kính Xingfa (Thoát hiểm hành lang giữa)	m ²	3.26
22	Lắp dựng cửa khung nhôm	m	3.26
23	Dán decal kính	m ²	2.00



24	Đục và hoàn thiện hệ thống thông gió cho nhà vệ sinh các phòng bệnh	hệ	1.00
25	Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển phế thải các loại	Gói	1.00
LẦU 2			
26	Cấp nguồn cho dây 2,5mm ²	m	345.00
27	Ổ cắm đôi 3 chấu	bộ	40.00
28	Lắp đặt MCCB đôi, 32A	bộ	4.00
29	Tủ điện nguồn hành lang	Cái	1.00
30	Lắp đặt cửa đi	m ²	1.85
31	Cấp thoát nước bồn rửa dụng cụ	hệ	1.00
32	Cấp thoát nước cho máy nước uống	hệ	1.00
33	Thoát nước máy lạnh	hệ	1.00
34	Lắp đặt hệ thống quạt hút âm trần và đục lỗ dẫn ống ra ngoài	bộ	9.00
35	Cấp nguồn cho dây 1,5 mm ²	m	60.00
36	Ổ công tắc 2 chấu	bộ	9.00
37	Cắt tường và lắp đặt cửa sổ 2 cánh nhôm kính Xingfa	m ²	1.62
38	Cắt tường	hệ	1.00
39	Lắp dựng cửa khung nhôm	m ²	1.62
40	Cắt tường và lắp đặt cửa sổ 2 cánh nhôm kính Xingfa (thoát hiểm hành lang giữa)	m ²	3.21
41	Cắt tường	hệ	1.00
42	Lắp dựng cửa khung nhôm	m ²	3.21
43	Lắp đặt dây đơn, loại dây ≤ 6,0mm ²	m	100.00
44	Lắp đặt công tắc - 3 hạt trên 1 công tắc	cái	11.00
45	Lắp đặt aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện < 50 Ampe	cái	9.00
46	Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại	m ²	44.00
47	Phá dỡ nền láng vữa xi măng	m ²	44.00
48	Phá dỡ nền bê tông, bê tông gạch vỡ	m ³	4.40
49	Láng nền sàn không đánh màu, chiều dày 3cm, vữa XM M75, PC40	m ²	44.00
50	Lát nền, sàn, tiết diện gạch ≤ 0,16m ² , vữa XM M75, PC400	m ²	22.00
51	Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển phế thải các loại	gói	1.00
52	Cấp nguồn cho dây 2,5mm ²	m	280.00
53	Cấp thoát nước cho máy nước uống	hệ	1.00
LẦU 3			
54	Cấp thoát nước cho máy lạnh	hệ	1.00
55	Ổ cắm đôi 3 chấu	bộ	11.00
56	Lắp đặt MCCB đôi, 32 A	bộ	2.00
57	Đục và hoàn thiện hệ thống thông gió cho nhà vệ sinh các phòng bệnh	hệ	1.00
58	Cắt tường và lắp đặt cửa đi 1 cánh nhôm kính Xingfa (thoát hiểm hành lang ra phía trước)	m ²	2.40
59	Cắt tường	hệ	1.00
60	Lắp dựng cửa khung nhôm	m ²	2.40
61	Lắp đặt sàn và lang can sắt (thoát hiểm mặt trước)	m ²	2.00
62	Thang sắt thoát hiểm xuống mái tôn	m ²	2.50
63	Cắt tường và lắp đặt cửa sổ nhôm kính Xingfa	m ²	1.30
64	Cắt tường	hệ	1.00
65	Lắp dựng cửa khung nhôm	m ²	1.30
66	Lắp đặt cửa đi 2 cánh nhôm kính Xingfa (thoát hiểm hành lang	m ²	3.21

	giữa)		
67	Lắp dựng cửa khung nhôm	m2	3.21
68	Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt tường, cột, trụ	m2	170.00
69	Công tác bả bằng 1 lớp bột bả vào các kết cấu - tường	m2	170.00
70	Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả - 1 nước lót, 2 nước phủ	m2	200.00
71	Tháo dỡ trần	m2	40.00
72	Thi công trần phẳng bằng tấm thạch cao	m2	40.00
73	Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển phế thải các loại	gói	1.00
74	Tháo dỡ di dời vách cửa kính	m2	19.20
75	Lắp đặt vách cửa kính	m2	19.20
	LẦU 4		
76	Lắp đặt quạt hút hoàn thiện cho hồ thang máy	cái	1.00
77	Cấp nguồn cho dây 2,5mm2	m	30.00
78	Ổ cắm đôi 3 chấu	cái	6.00
79	Lắp đặt MCCB đôi, 32A	bộ	1.00
80	Tủ điện nguồn hành lang	tủ	1.00
81	Lắp đặt cửa đi 2 cánh nhôm kính Xingfa (thoát hiểm hành lang giữa)	m2	2.26
82	Lắp dựng cửa khung nhôm	m2	3.26
83	Tháo dỡ cửa cũ	Bộ	1.00
84	Cắt tường và lắp đặt cửa đi 1 cánh sắt (Thoát hiểm hành lang ra phía trước)	m2	2.20
85	Lắp dựng cửa khung sắt	m2	2.22
86	Lắp đặt sàn và lang can sắt (thoát hiểm mặt trước)	m2	2.00
87	Thang sắt thoát hiểm xuống lầu 3	m2	2.50
88	Nẹp chống trượt cầu thang	m	32.00
89	Dọn dẹp vệ sinh, vận chuyển phế thải các loại	gói	1.00

Bệnh viện kính mời Quý Công ty quan tâm tham gia thực hiện gói thầu trên gửi đến Bệnh viện chúng tôi bảng báo giá về việc Cải tạo các khoa, phòng và hệ thống thoát hiểm từ lầu 1 đến lầu 4 để bệnh viện lựa chọn đơn vị thực hiện gói thầu này.

- Nơi nhận hồ sơ:

+ Phòng Hành chính quản trị - Bệnh viện Chấn thương Chính hình

+ Địa chỉ: Số 929 Trần Hưng Đạo, Phường Chợ Quán, Tp.HCM.

+ Điện thoại: 028.3836 6993

Thời gian nhận hồ sơ: Trễ nhất vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 21 tháng 11 năm 2025

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị;
- Đăng trên web BV;
- Lưu: VT, HCQT, NCL (3b).



Hoàng Mạnh Cường